



15	制御盤	1面	
14	骨材貯蔵ビン 5M ³	2基	砂用12.0kWハブ付
13	ベルトコンベア 350%	1台	12.5M, 1.5kW
12	ベルトコンベア 350%	1台	10M, 1kW
11	水計量タンク, 150ℓ	1台	オート70-式
10	骨材計量器架台	1基	シート付
9	計量ボックス	1式	7Rワイヤ式
8	骨材計量器	1台	800kg X 2
7	架台	1基	
6	コンクリートホッパー	1台	0.5kW
5	下部ガイドレール	1式	
4	上部ガイドレール	1式	
3	巻上モートル	1台	7.5kW, 5.5kW
2	スキップ	1台	▽0.27m ³
1	油圧傾斜ミキサー	1台	7.5kW
品名 材料 数量 重量 備考			

見直し	審中
納入先	審中
図面名称	0.5m ³ /s スキップ式 B.P. 形式 MCF
図面番号	R 1 / 50 図
作成月日	製造月日
製図	校閲
株式会社 名興機械製作所	