



番号	名 称	数量	仕 様
1	鉄骨架台	1基	
2	BP上屋・胴縁	1式	
3	コンクリートミキサー	1台	MCF-45型 フロンチャージ式 1250L/B 11KW
4	骨材計量器	1式	ダイヤル指示式 骨材 : 1800KG/5KG×2槽
5	セメント計量器	1式	ダイヤル指示式 : 600KG/2KG
6	水・混和剤計量器	1式	ダイヤル指示式 水 : 300KG 700L中間タンク付 混和剤 : 10KG 170L混和剤タンク付
7	スキップ装置	1式	15KW4P×1/30
8	集合シュート	1式	
9	1ウェイシュート	1式	0.2KWバイブレーター付
10	コンクリートホッパー	1式	1500L ピンチバー開閉式 0.25KWパイプ付
11	G1計量ベルトコンベヤー	1台	450mm×13.0M 150K平ベルト 2点キャリア式 ヘッドプーリー : 2.2KW 横ミゾゴムライニング 逆動付 フードカバー・支持脚付
12	G2計量ベルトコンベヤー	1台	450mm×13.1M 他仕様はG1に同じ
13	S計量ベルトコンベヤー	1台	450mm×13.2M 他仕様はG1に同じ
14	骨材ピン	1式	容積 : 10M³×3槽 引出量調整ゲート付 Sピン : 0.25KWバイブレーター付
15	BP操作盤・動力盤	1面	壁掛防水型 自動計量自動放出
16	セメント供給設備	1式	30TON セメントサイロ・バケツエレベーター

モーター KW

BP本体	43KW
セメント供給設備	(11KW)
合 計	(54KW)

品番	名 称	材質	単数	重量	備 考
見積先					御中
納入先					御中
図面名称	1250L/B(25m³/h) BP計画図				形式
図面番号	98B1201-00				尺 1/100 図 法
作図 月 日		製造 月 日			製図 承認 検図
株式会社 名興機械製作所					